



SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – SUBAD
GERÊNCIA DE SUPORTE À MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - GEMAN

Planilha Orçamentária (Todas as Planilhas)
 Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MEDIÇÃO Nº **7**
 PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

UNIDADE	ITEM	FONTE/CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	LOTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO + BDI (25%) - DESC (21,91%)	QUANT.	VALOR TOTAL	%
	25		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,00	R\$ -	
SC-02.02.04		CC-0500 BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 210500	ALUGUEL DE CAÇAMBA 48 HORAS COM RETIRADA		UN	R\$ 341,64	5,00	R\$ 1.708,22	0,42%
SC-02.02.08		CC-6100 BASEADA NA COMPOSIÇÃO CPOSI/CDHU 04.06.100	RETIRADA DE PISO ELEVADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO		M2	R\$ 58,45	0,00	R\$ -	
SC-08.04.01		98678 SINAPI	PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020		M2	R\$ 380,43	0,00	R\$ -	
SC-08.04.02		98575 SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023		M	R\$ 70,41	0,00	R\$ -	
SC-08.04.03		CC-2091 BASEADA NA COMPOSIÇÃO FDE 13.02.091	PISO VINILICO PLACA 60X60CM, FORNECIDO E INSTALADO		M2	R\$ 224,23	0,00	R\$ -	
SC-08.04.05		CC-0408 BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEDOP 020408	RETIRADA DE PISO VINILICO		M2	R\$ 24,99	0,00	R\$ -	
SC-08.04.06		SEADA NA COMPOSIÇÃO FDE 13.02.091	RECOLOCAÇÃO DE PISO VINILICO		M2	R\$ 25,72			
SC-11.07.01		CC-0225 BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 210225	LONA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO PRETO		M2	R\$ 22,58	0,00	R\$ -	
SC-18.01.01.02		CC-0879 BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEDOP 180845	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO		UN	R\$ 242,25	0,00	R\$ -	
SC-18.01.02.07		86887 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	R\$ 59,39	0,00	R\$ -	
SC-19.02.02		98296 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019		M	R\$ 8,79	907,00	R\$ 7.968,11	
SC-02.02.01		CC-0026 BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 26	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO		M3	R\$ 24,59	14,89	R\$ 366,12	
SC-02.02.02		CC-7067 BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 017067	ENSACAMENTO DE ENTULHO EM OBRA PARA REMOÇÃO		M3	R\$ 213,54	16,79	R\$ 3.585,29	
SC-02.02.03		100205 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60L DE MASSA/GRANEL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2019		M3XKM	R\$ 1.679,56	1,67	R\$ 2.804,86	
SC-02.02.05		CC-0035 BASEADA NA COMPOSIÇÃO TPCO-PINI 02.102.000035.SER	LIXAMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA		M2	R\$ 29,51	3735,31	R\$ 110.222,49	
SC-02.02.09		102193 SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021		M2	R\$ 2,48	101,33	R\$ 251,22	
SC-02.02.14		97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M2	R\$ 11,00	8,72	R\$ 95,93	
SC-02.02.15		97661 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M	R\$ 0,86	8680,00	R\$ 7.456,03	
SC-02.02.16		CC-0005 BASEADA NA COMPOSIÇÃO SIURB 10060006	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE ALUMINIO		M	R\$ 18,09	370,00	R\$ 6.692,41	
SC-02.02.18		91222 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. DIÂMETROS MAIORES QUE 40MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023		M	R\$ 9,76	45,60	R\$ 445,11	
SC-02.03.01		SINAPI 92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015		CHP	R\$ 79,92	144,00	R\$ 11.507,81	
SC-02.03.02		SINAPI 92146	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015		CHI	R\$ 33,22	432,00	R\$ 14.349,97	
SC-08.04.01A		CC-0050 BASEADA NA COMPOSIÇÃO CPOSI/CDHU 21.10.050	RODAPÉ DE POLIESTIRENO, 7CM		M	R\$ 65,50	895,25	R\$ 58.637,07	
SC-09.03.01		90467 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023		M	R\$ 24,36	49,60	R\$ 1.208,46	
SC-11.01.01		88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO. UMA DEMÃO. AF_04/2023		M2	R\$ 5,93	821,49	R\$ 4.875,41	
SC-11.03.01		102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021		M2	R\$ 28,95	5,04	R\$ 145,92	
SC-11.04.01		88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		M2	R\$ 15,54	826,44	R\$ 12.842,80	
SC-11.07.02		CC-3266 BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 13266	PROTEÇÃO DE PISO CONTRA IMPACTOS COM PROTETOR EM PLÁSTICO BOLHA E PAPEL KRAFT - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		M2	R\$ 24,97	87,69	R\$ 2.189,56	
SC-18.01.02.02		CC-0849 BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100849	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	R\$ 270,25	1,00	R\$ 270,25	
SC-19.01.11		CC-1804 BASEADA NA COMPOSIÇÃO DER ES EDIFICAÇÕES 151803	PONTO PADRÃO DE TOMADA 20A 2P+T - INCLUSO ELETRODUTO PVC CORRUGADO DE 3/4", FIO ISOLADO PVC DE 2,5 MM2, CAIXA PVC 4X2" E CONJUNTO DE TOMADA		UN	R\$ 505,24	23,00	R\$ 11.620,57	
SC-20.03.02		103289 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMOS SINAPI REGIONALIZADO; VALOR ORIGINAL: R\$ 33,04).		M	R\$ 35,90	444,60	R\$ 15.961,97	
SC-20.03.03		103290 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMOS SINAPI REGIONALIZADO; VALOR ORIGINAL: R\$ 50,52).		M	R\$ 54,85	444,60	R\$ 24.385,63	
SC-20.03.04		CC-1457 BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 14057	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT		UN	R\$ 68,72	25,00	R\$ 1.717,98	
SC-20.03.05		CC-1084 BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEDOP 231084	PONTO DE DRENO PARA AR-CONDICIONADO SPLIT (10M)		UN	R\$ 254,24	27,00	R\$ 6.864,52	
SC-20.03.06		CC-1016 BASEADA NA COMPOSIÇÃO DER ES 161016	INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FITA PVC AUTOADERENTE E CABO PP, EXCLUSIVE TUBOS DE COBRE DA LINHA LÍQUIDA E SUCCÃO, ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, EXCLUSIVE GÁS REFRIGERANTE.		M	R\$ 121,73	444,60	R\$ 54.121,77	
SC-23.04.01		10527 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 A 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO).		MXMES	R\$ 25,38	10,00	R\$ 253,79	
SC-23.04.02		97064 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024		M	R\$ 32,91	51,00	R\$ 1.678,16	
SC-24.01		90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$ 38,17	192,00	R\$ 7.327,97	
SC-24.02		90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$ 137,59	205,00	R\$ 28.206,89	
SC-24.03		100309 SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$ 34,54	192,00	R\$ 6.630,78	
VALOR GLOBAL						R\$ 2.299.380,00	VALOR DESTA MEDIÇÃO + BDI		
VALOR GLOBAL COM DESCONTO DE 21,91%						R\$ 1.795.585,85	R\$	406.383,00	

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAFAEL DE OLIVEIRA FONTES
ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL
SEGER - SEGER - GOVES
assinado em 06/05/2026 14:04:36 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/05/2026 14:04:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAFAEL DE OLIVEIRA FONTES (ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL - SEGER - SEGER - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-J85G8F>