

CONTRATANTE: SEP - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Nº DO PROCESSO: 2025-GXJJB

PRAZO ESTIMADO: 150 DIAS CORRIDOS

Nº CONTRATO: 2025.000026.27101.01

CONTRATADA: ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 03.422.281/0001-69

TELEFONE: (61) 3521-5758

E-MAIL: licitacao@engixconsutrucoes.com.br

DESCONTO: 21,91%

B.D.I: 25,00%

FONTE: SINAPI-ES - 04/2025 - NÃO DESONERADO - HORISTA 116,89%
MENSALISTA 72,95%

ENDEREÇO: AV. NOSSA SRA. DA PENHA, 1590 - BARRO VERMELHO, VITÓRIA - ES, 29057-550

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REFORMA NOS 6º, 7º, 8º PAVIMENTOS E GARAGENS DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. PREVISTA PÓS REVISÃO	PREÇO UNIT.	VALOR SERVIÇO R\$		PREÇO TOTAL	% TOTAL
							PREÇO UNIT. COM B.D.I.			
02			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	185.142,21	6,44%
02.02			DEMOLIÇÃO					R\$	185.142,21	6,44%
02.02.01	CC-0026	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 26	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	238,27	R\$ 25,19	R\$ 31,48	R\$	7.500,73	0,26%
02.02.02	CC-7067	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 017067	ENSACAMENTO DE ENTULHO EM OBRA PARA REMOÇÃO	M3	40,79	R\$ 218,76	R\$ 273,45	R\$	11.154,02	0,39%
02.02.03	100205	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	11,25	R\$ 1.720,64	R\$ 2.150,80	R\$	24.196,50	0,84%
02.02.04	CC-0500	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 210500	ALUGUEL DE CAÇAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	48,00	R\$ 350,00	R\$ 437,50	R\$	21.000,00	0,73%
02.02.05	CC-3305	BASEADA NAS COMPOSIÇÕES SINAPI 97633 E 100205	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO ESPESSURA 1CM COM TRANSPORTE ATÉ 300M AO PONTO DE DESCARTE	M2	127,34	R\$ 32,10	R\$ 40,12	R\$	5.108,88	0,18%
02.02.06	CC-2082	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 022082	RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOÇO/REBOCO C/ REMOÇÃO	M2	124,86	R\$ 47,34	R\$ 59,17	R\$	7.387,96	0,26%
02.02.08	CC-6100	BASEADA NA COMPOSIÇÃO CPOS/CDHU 04.06.100	RETIRADA DE PISO ELEVADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	M2	1.316,54	R\$ 59,87	R\$ 74,83	R\$	98.516,68	3,43%
02.02.09	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	199,50	R\$ 2,54	R\$ 3,17	R\$	632,41	0,02%
02.02.10	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	11,00	R\$ 14,78	R\$ 18,47	R\$	203,17	0,01%
02.02.11	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	R\$ 10,78	R\$ 13,47	R\$	134,70	0,00%
02.02.12	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	R\$ 0,83	R\$ 1,03	R\$	5,15	0,00%
02.02.13	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	R\$ 2,25	R\$ 2,81	R\$	11,24	0,00%
02.02.14	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,18	R\$ 11,27	R\$ 14,08	R\$	171,49	0,01%
02.02.15	CC-2205	BASEADA NAS COMPOSIÇÕES SINAPI 97622 E 100205	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA COM TRANSPORTE ATÉ 300M AO PONTO DE DESCARTE	M3	7,50	R\$ 583,01	R\$ 728,76	R\$	5.465,70	0,19%
02.02.17	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	111,48	R\$ 10,35	R\$ 12,93	R\$	1.441,43	0,05%
02.02.18	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	128,60	R\$ 10,00	R\$ 12,50	R\$	1.607,50	0,06%
02.02.19	90445	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R\$ 20,54)	M	3,00	R\$ 20,60	R\$ 25,75	R\$	77,25	0,00%
02.02.20	CC-4859	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 4859	REMOÇÃO DE FECHADURAS	UN	44,00	R\$ 8,49	R\$ 10,61	R\$	466,84	0,02%
02.02.21	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	14,88	R\$ 3,26	R\$ 4,07	R\$	60,56	0,00%
04.01			ALVENARIAS					R\$	-	#####

CONTRATANTE: SEP - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Nº DO PROCESSO: 2025-GXJJB

PRAZO ESTIMADO: 150 DIAS CORRIDOS

Nº CONTRATO: 2025.000026.27101.01

ENDEREÇO: AV. NOSSA SRA. DA PENHA, 1590 - BARRO VERMELHO, VITÓRIA - ES, 29057-550

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REFORMA NOS 6º, 7º, 8º PAVIMENTOS E GARAGENS DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)

CONTRATADA: ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 03.422.281/0001-69

TELEFONE: (61) 3521-5758

E-MAIL: licitacao@engixconsutrucoes.com.br

DESCONTO: 21,91%

B.D.I: 25,00%

FONTE: SINAPI-ES - 04/2025 - NÃO DESONERADO - HORISTA 116,89%
MENSALISTA 72,95%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. PREVISTA PÓS REVISÃO	VALOR SERVIÇO R\$			
						PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM B.D.I.	PREÇO TOTAL	% TOTAL
04.02.01	104723	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R\$ 226,49)	M2	139,83	R\$ 228,40	R\$ 285,50	R\$ 39.921,46	1,39%
04.02.02	CC-4065	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 4065	DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	82,94	R\$ 158,60	R\$ 198,25	R\$ 16.442,85	0,57%
04.02.03	CC-3128	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 13128	DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	14,13	R\$ 122,00	R\$ 152,50	R\$ 2.154,82	0,07%
04.02.04	CC-2476	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 12476	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,15	R\$ 427,00	R\$ 533,75	R\$ 1.681,31	0,06%
05.01			ESQUADRIAS DE FERRO					R\$ -	R\$ -
05.02			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / VIDRO					R\$ -	R\$ -
05.03.01	CC-0843	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	R\$ 2.552,14	R\$ 3.190,17	R\$ 35.091,87	1,22%
05.03.02	CC-0236	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 110236	PORTA DE MADEIRA 1 FL.0,6x2,10m-P/DIVISORIA C/FERRAGENS	UN	6,00	R\$ 1.477,93	R\$ 1.847,41	R\$ 11.084,46	0,39%
05.03.03	CC-0691	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 110691	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-CORRER	UN	2,00	R\$ 2.020,32	R\$ 2.525,40	R\$ 5.050,80	0,18%
05.03.04	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 942,71	R\$ 1.178,38	R\$ 2.356,76	0,08%
05.04.01	CC-0003	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	64,00	R\$ 602,24	R\$ 752,80	R\$ 48.179,20	1,68%
08.01			COLÇÃO DRENANTE					R\$ -	R\$ -
08.02			LASTRO DE CONCRETO					R\$ -	R\$ -
08.03.01	CC-4165	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C4165	PISO MONOLÍTICO DE POLIURETANO, ANTIDERRAPANTE, AUTONIVELANTE, S/ JUNTAS	M2	24,68	R\$ 236,35	R\$ 295,43	R\$ 7.291,21	0,25%
08.03.02	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	3,00	R\$ 11,90	R\$ 14,87	R\$ 44,61	0,00%
08.04.01	CC-9776	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 9776	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PORCELANATO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	22,28	R\$ 148,51	R\$ 185,63	R\$ 4.135,83	0,14%
08.04.02	98678	SINAPI	PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020	M2	1.316,54	R\$ 389,74	R\$ 487,17	R\$ 641.378,79	22,32%
08.04.03	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	1.316,54	R\$ 179,74	R\$ 224,67	R\$ 295.787,04	10,29%
09.01.01	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	124,86	R\$ 8,03	R\$ 10,03	R\$ 1.252,34	0,04%

CONTRATANTE:	SEP - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	CONTRATADA:	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Nº DO PROCESSO:	2025-GXJJB	CNPJ:	03.422.281/0001-69
PRAZO ESTIMADO:	150 DIAS CORRIDOS	TELEFONE:	(61) 3521-5758
Nº CONTRATO:	2025.000026.27101.01	E-MAIL:	licitacao@engixconsutrucoes.com.br
		DESCONTO:	21,91%
		B.D.I.:	25,00%
		FONTE:	SINAPI-ES - 04/2025 - NÃO DESONERADO - HORISTA 116,89% MENSALISTA 72,95%
ENDEREÇO:	AV. NOSSA SRA. DA PENHA, 1590 - BARRO VERMELHO, VITÓRIA - ES, 29057-550		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:	REFORMA NOS 6º, 7º, 8º PAVIMENTOS E GARAGENS DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. PREVISTA PÓS REVISÃO	PREÇO UNIT.	VALOR SERVIÇO R\$		PREÇO TOTAL	% TOTAL
							PREÇO UNIT. COM B.D.I.			
09.02.01	104250	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022	M2	124,86	R\$ 83,11	R\$ 103,88	R\$	12.970,45	0,45%
09.03.01	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	31,20	R\$ 24,96	R\$ 31,20	R\$	973,44	0,03%
09.04.01	CC-9776	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 9776	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PORCELANATO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	115,02	R\$ 148,51	R\$ 185,63	R\$	21.351,16	0,74%
10.01	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R\$ 75,79)	M2	295,46	R\$ 76,08	R\$ 95,10	R\$	28.098,24	0,98%
10.02	CC-9082	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 9082	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	36,98	R\$ 28,09	R\$ 35,11	R\$	1.298,36	0,05%
11.01.01	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.556,70	R\$ 6,08	R\$ 7,60	R\$	19.430,92	0,68%
11.01.02	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4.157,34	R\$ 4,97	R\$ 6,21	R\$	25.817,08	0,90%
11.01.03	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	199,50	R\$ 36,20	R\$ 45,25	R\$	9.027,37	0,31%
11.02.01	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.083,87	R\$ 38,67	R\$ 48,33	R\$	52.383,43	1,82%
11.02.02	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.748,46	R\$ 22,46	R\$ 28,07	R\$	77.149,27	2,68%
11.02.03	102202	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	199,50	R\$ 70,95	R\$ 88,68	R\$	17.691,66	0,62%
11.03.01	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	196,98	R\$ 29,66	R\$ 37,07	R\$	7.302,04	0,25%
11.04.01	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.556,70	R\$ 15,92	R\$ 19,90	R\$	50.878,33	1,77%
11.04.02	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4.329,18	R\$ 13,21	R\$ 16,51	R\$	71.474,76	2,49%
11.07.01	CC-0225	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 210225	LONA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO PRETO	M2	1.861,54	R\$ 23,12	R\$ 28,90	R\$	53.798,50	1,87%
11.07.02	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	5.634,30	R\$ 1,60	R\$ 2,00	R\$	11.268,60	0,39%
12.01			LIMPEZA PRELIMINAR					R\$	-	R\$ -
12.02			REGULARIZAÇÃO DE BASE					R\$	-	R\$ -
12.03.01	98553	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	123,98	R\$ 160,21	R\$ 200,26	R\$	24.828,23	0,86%
12.03.02	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	5,00	R\$ 9,96	R\$ 12,45	R\$	62,25	0,00%
12.03.03	98559	SINAPI	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M	40,18	R\$ 5,58	R\$ 6,97	R\$	280,05	0,01%
13.02.01	CC-8307	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	7,82	R\$ 1.139,07	R\$ 1.423,83	R\$	11.134,35	0,39%
13.03.01	CC-0734	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEDOP 120734	SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E = 2CM	M2	0,60	R\$ 992,35	R\$ 1.240,43	R\$	744,25	0,03%
18.01.01.01	CC-8047	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 1201	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	16,00	R\$ 107,55	R\$ 134,43	R\$	2.150,88	0,07%

CONTRATANTE:

Nº DO PROCESSO:

PRAZO ESTIMADO:

Nº CONTRATO:

SEP - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

2025-GXJJB

150 DIAS CORRIDOS

2025.000026.27101.01

CONTRATADA:

CNPJ:

TELEFONE:

E-MAIL:

DESCONTO:

B.D.I.:

FONTE:

ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

03.422.281/0001-69

(61) 3521-5758

licitacao@engixconsutrucoes.com.br

21,91%

25,00%

SINAPI-ES - 04/2025 - NÃO DESONERADO - HORISTA 116,89%
MENSALISTA 72,95%

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

AV. NOSSA SRA. DA PENHA, 1590 - BARRO VERMELHO, VITÓRIA - ES, 29057-550

REFORMA NOS 6º, 7º, 8º PAVIMENTOS E GARAGENS DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. PREVISTA PÓS REVISÃO	VALOR SERVIÇO R\$				
						PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM B.D.I.	PREÇO TOTAL		% TOTAL
18.01.01.02	CC-0845	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEDOP 180845	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	UN	15,00	R\$ 248,18	R\$ 310,22	R\$ 4.653,30		0,16%
18.01.01.03	CC-8898	BASEADA NA COMPOSIÇÃO TCPO15 13.160.000520.SER	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO COM TUBO PVC E CONEXÕES Ø 50 MM	UN	6,00	R\$ 323,23	R\$ 404,03	R\$ 2.424,18		0,08%
18.01.01.04	CC-0299	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEDOP 180299	PONTO DE ÁGUA (INCLUSO TUBOS E CONEXÕES)	UN	6,00	R\$ 406,24	R\$ 507,80	R\$ 3.046,80		0,11%
18.01.02.02	CC-0849	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100849	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$ 276,85	R\$ 346,06	R\$ 4.844,84		0,17%
18.01.02.03	CC-0107	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 190106	TORNEIRA DE BANHEIRO, TIPO MESA, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 1.596,66	R\$ 1.995,82	R\$ 29.937,30		1,04%
18.01.02.04	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R\$ 280,65)	UN	8,00	R\$ 299,50	R\$ 374,37	R\$ 2.994,96		0,10%
18.01.02.05	CC-1610	BASEADA NA COMPOSIÇÃO CPOS/CDHU 44.01.610	LAVATÓRIO DE CANTO ACESSÍVEL	UN	5,00	R\$ 1.785,95	R\$ 2.232,43	R\$ 11.162,15		0,39%
18.01.02.06	100856	SINAPI	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	R\$ 31,31	R\$ 39,13	R\$ 899,99		0,03%
18.01.02.07	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	R\$ 60,84	R\$ 76,05	R\$ 3.802,50		0,13%
18.01.02.08	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	R\$ 229,26	R\$ 286,57	R\$ 8.310,53		0,29%
18.01.02.09	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00	R\$ 81,59	R\$ 101,98	R\$ 2.855,44		0,10%
18.01.02.10	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00	R\$ 76,17	R\$ 95,21	R\$ 1.999,41		0,07%
18.01.02.11	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	21,00	R\$ 66,54	R\$ 83,17	R\$ 1.746,57		0,06%
18.01.02.12	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	21,00	R\$ 66,54	R\$ 83,17	R\$ 1.746,57		0,06%
18.01.02.13	CC-0104	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 150104	ESPELHO EM CRISTAL 4mm BISOTADO	M2	6,05	R\$ 201,00	R\$ 251,25	R\$ 1.520,06		0,05%
18.01.02.14	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R\$ 338,2)	UN	4,00	R\$ 389,42	R\$ 486,77	R\$ 1.947,08		0,07%
18.01.02.15	CC-0233	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 070233	EXAUSTOR VENTOKIT	UN	15,00	R\$ 372,36	R\$ 465,45	R\$ 6.981,75		0,24%
18.01.02.16	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R\$ 270,61)	UN	4,00	R\$ 289,46	R\$ 361,82	R\$ 1.447,28		0,05%
18.01.02.17	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R\$ 254,9)	UN	5,00	R\$ 273,75	R\$ 342,18	R\$ 1.710,90		0,06%

CONTRATANTE:	SEP - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	CONTRATADA:	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Nº DO PROCESSO:	2025-GXJJB	CNPJ:	03.422.281/0001-69
PRAZO ESTIMADO:	150 DIAS CORRIDOS	TELEFONE:	(61) 3521-5758
Nº CONTRATO:	2025.000026.27101.01	E-MAIL:	licitacao@engixconsutrucoes.com.br
		DESCONTO:	21,91%
		B.D.I:	25,00%
		FONTE:	SINAPI-ES - 04/2025 - NÃO DESONERADO - HORISTA 116,89% MENSALISTA 72,95%
ENDEREÇO:	AV. NOSSA SRA. DA PENHA, 1590 - BARRO VERMELHO, VITÓRIA - ES, 29057-550		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:	REFORMA NOS 6º, 7º, 8º PAVIMENTOS E GARAGENS DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. PREVISTA PÓS REVISÃO	VALOR SERVIÇO R\$				
						PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM B.D.I.	PREÇO TOTAL		% TOTAL
18.01.02.18	CC-0860	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 464,08	R\$ 580,10	R\$ 580,10		0,02%
18.01.02.19	CC-0505	BASEADA NA COMPOSIÇÃO AGETOP CIVIL 080505	VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	UN	4,00	R\$ 1.815,92	R\$ 2.269,90	R\$ 9.079,60		0,32%
18.01.02.20	CC-2151	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 202151	ASSENTO PARA VASO SANITARIO LINHA VOGUE CONFORTO PCD	UN	4,00	R\$ 1.572,87	R\$ 1.966,08	R\$ 7.864,32		0,27%
18.01.02.21	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 105,05	R\$ 131,31	R\$ 919,17		0,03%
18.01.02.22	CC-2661	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 190213	CUBA AÇO INOX ESCOVADO RETANGULAR	UN	1,00	R\$ 994,45	R\$ 1.243,06	R\$ 1.243,06		0,04%
19.01.01	CC-0628	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 628	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	UN	5,00	R\$ 153,65	R\$ 192,06	R\$ 960,30		0,03%
19.01.02	CC-1491	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEDOP 171491	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	UN	87,00	R\$ 133,36	R\$ 166,70	R\$ 14.502,90		0,50%
19.01.03	CC-2566	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 12566	RABICHO DE CABO PP 3X1,5MM2, COM 1,0M	UN	9,00	R\$ 15,99	R\$ 19,98	R\$ 179,82		0,01%
19.01.04	CC-4560	BASEADA NA COMPOSIÇÃO CPOS/CDHU 41.14.560	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/54 W	UN	71,00	R\$ 195,22	R\$ 244,02	R\$ 17.325,42		0,60%
19.01.05	CC-0818	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 060818	LAMPADA LED TUBULAR	UN	144,00	R\$ 26,06	R\$ 32,57	R\$ 4.690,08		0,16%
19.01.06	CC-0632	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	UN	9,00	R\$ 151,02	R\$ 188,77	R\$ 1.698,93		0,06%
19.01.08	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	32,00	R\$ 34,84	R\$ 43,55	R\$ 1.393,60		0,05%
19.01.09	CC-1817	BASEADA NA COMPOSIÇÃO IOPEs 151817	PONTO PADRÃO DE TOMADA UM MÓDULO 10A 2P+T NO PISO - INCLUSO ELETRODUTO PVC CORRUGADO DE 3/4", FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2, CAIXA PVC 4X4" E CONJUNTO DE TOMADA	UN	99,00	R\$ 362,39	R\$ 452,98	R\$ 44.845,02		1,56%
19.01.10	CC-1801	BASEADA NA COMPOSIÇÃO IOPEs 151801	PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC CORRUGADO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES, FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 E CAIXA PVC 4X4"	UN	2,00	R\$ 448,10	R\$ 560,12	R\$ 1.120,24		0,04%
19.01.11	CC-1804	BASEADA NA COMPOSIÇÃO IOPEs 151803	PONTO PADRÃO DE TOMADA 20A 2P+T - INCLUSO ELETRODUTO PVC CORRUGADO DE 3/4", FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2, CAIXA PVC 4X2" E CONJUNTO DE TOMADA	UN	27,00	R\$ 517,56	R\$ 646,95	R\$ 17.467,65		0,61%
19.01.12	CC-1803	BASEADA NA COMPOSIÇÃO IOPEs 151803	PONTO PADRÃO DE TOMADA UM MÓDULO 10A 2P+T - INCLUSO ELETRODUTO PVC CORRUGADO DE 3/4", FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2, CAIXA PVC 4X2" E CONJUNTO DE TOMADA	UN	54,00	R\$ 514,87	R\$ 643,58	R\$ 34.753,32		1,21%
19.02.01	CC-9013	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 079013	PONTO TOMADA ATERRADA RJ-45 110/220V PARA COMPUTADOR	UN	322,00	R\$ 70,12	R\$ 87,65	R\$ 28.223,30		0,98%
19.02.02	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	4.415,00	R\$ 7,51	R\$ 9,38	R\$ 41.412,70		1,44%
19.02.03	CC-8415	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 068415	INSTALAÇÃO DE RACK	UN	2,00	R\$ 80,21	R\$ 100,26	R\$ 200,52		0,01%

CONTRATANTE:	SEP - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	CONTRATADA:	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Nº DO PROCESSO:	2025-GXJJB	CNPJ:	03.422.281/0001-69
PRAZO ESTIMADO:	150 DIAS CORRIDOS	TELEFONE:	(61) 3521-5758
Nº CONTRATO:	2025.000026.27101.01	E-MAIL:	licitacao@engixconsutrucoes.com.br
		DESCONTO:	21,91%
		B.D.I:	25,00%
		FONTE:	SINAPI-ES - 04/2025 - NÃO DESONERADO - HORISTA 116,89% MENSALISTA 72,95%
ENDEREÇO:	AV. NOSSA SRA. DA PENHA, 1590 - BARRO VERMELHO, VITÓRIA - ES, 29057-550		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:	REFORMA NOS 6º, 7º, 8º PAVIMENTOS E GARAGENS DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. PREVISTA PÓS REVISÃO	VALOR SERVIÇO R\$				
						PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM B.D.I.	PREÇO TOTAL		% TOTAL
19.02.04	CC-8302	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 98302	INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL	UN	17,00	R\$ 413,45	R\$ 516,81	R\$ 8.785,77		0,31%
20.03.01	CC-1319	BASEADA NA COMPOSIÇÃO EMBASA 60.13.19	INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	UN	27,00	R\$ 629,30	R\$ 786,62	R\$ 21.238,74		0,74%
20.03.02	CC-0947	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 070947	LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES 11/2"	M	192,00	R\$ 384,17	R\$ 480,21	R\$ 92.200,32		3,21%
23.02.01	CC-0200	BASEADA NA COMPOSIÇÃO TCPO 32.109.000200.SER	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M2	1.491,70	R\$ 17,63	R\$ 22,03	R\$ 32.862,15		1,14%
24.01.01	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	R\$ 39,10	R\$ 48,87	R\$ 43.005,60		1,50%
24.01.02	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00	R\$ 140,96	R\$ 176,20	R\$ 116.292,00		4,05%
24.01.03	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	R\$ 35,38	R\$ 44,22	R\$ 38.913,60		1,35%
24.03.01	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	660,00	R\$ 81,87	R\$ 102,33	R\$ 67.537,80		2,35%
24.03.02	92146	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	1.980,00	R\$ 34,03	R\$ 42,53	R\$ 84.209,40		2,93%
25.01.01	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	50,00	R\$ 14,06	R\$ 17,57	R\$ 878,50		0,03%
21.01.02	102520	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	170,00	R\$ 101,76	R\$ 127,20	R\$ 21.624,00		0,75%
25.02.01	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R\$ 28,26)	M	461,10	R\$ 31,84	R\$ 39,80	R\$ 18.351,78		0,64%
25.02.02	90778	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R\$ 45,74)	M	461,10	R\$ 51,25	R\$ 64,06	R\$ 29.538,06		1,03%
25.02.03	CC-1457	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 14057	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	37,00	R\$ 70,15	R\$ 87,68	R\$ 3.244,16		0,11%
25.02.04	CC-1016	BASEADA NA COMPOSIÇÃO DER ES 161016	INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FITAPVCAUTO-ADERENTE E CABOPP, EXCLUSIVO TUBOS DE COBRE, LINHA LÍQUIDA E SUCÇÃO, ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL, EXCLUSIVO GÁS REFRIGERANTE	M	335,00	R\$ 124,68	R\$ 155,85	R\$ 52.209,75		1,82%
25.03.01	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	27,00	R\$ 26,48	R\$ 33,10	R\$ 893,70		0,03%
25.03.02	COMPOSIÇÃO 10223	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	27,00	R\$ 161,83	R\$ 202,28	R\$ 5.461,56		0,19%
25.04.01	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	3.680,00	R\$ 0,68	R\$ 0,85	R\$ 3.128,00		0,11%

CONTRATANTE:

Nº DO PROCESSO:

PRAZO ESTIMADO:

Nº CONTRATO:

SEP - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

2025-GXJJB

150 DIAS CORRIDOS

2025.000026.27101.01

CONTRATADA:

CNPJ:

TELEFONE:

E-MAIL:

DESCONTO:

B.D.I.:

FONTE:

ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

03.422.281/0001-69

(61) 3521-5758

licitacao@engixconsutrucoes.com.br

21,91%

25,00%

SINAPI-ES - 04/2025 - NÃO DESONERADO - HORISTA 116,89%
MENSALISTA 72,95%

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

AV. NOSSA SRA. DA PENHA, 1590 - BARRO VERMELHO, VITÓRIA - ES, 29057-550

REFORMA NOS 6º, 7º, 8º PAVIMENTOS E GARAGENS DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. PREVISTA PÓS REVISÃO	VALOR SERVIÇO R\$			
						PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM B.D.I.	PREÇO TOTAL	% TOTAL
25.04.02	CC-0329	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 022124	RETIRADA DE DISJUNTOR	M	21,00	R\$ 31,11	R\$ 38,88	R\$ 816,48	0,03%
25.04.03	CC-2124	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 022124	RETIRADA DE TUBOS DE ALUMÍNIO 1/2"	M	370,00	R\$ 31,11	R\$ 38,88	R\$ 14.385,60	0,50%
25.04.04	CC-8387	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 8387	REMOÇÃO DE BANCADA	M2	3,60	R\$ 30,07	R\$ 37,58	R\$ 135,28	0,00%
25.04.05	CC-5126	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SIURB 95126	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	2,00	R\$ 66,68	R\$ 83,35	R\$ 166,70	0,01%
25.04.06	CC-8100	BASEADA NA COMPOSIÇÃO CPOS/CDHU 04.08.100	RETIRADA DE ARMÁRIO EM METAL (RACK)	M2	3,00	R\$ 25,97	R\$ 32,46	R\$ 97,38	0,00%
25.05.01	103321	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R\$ 129,63)	M2	5,02	R\$ 129,70	R\$ 162,12	R\$ 813,84	0,03%
25.06.01	CC-3074	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SIURB 4003074	ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA SISTEMA DE DRYWALL	M2	18,96	R\$ 50,69	R\$ 63,36	R\$ 1.201,30	0,04%
25.07.01	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R\$ 434,98)	UN	2,00	R\$ 435,30	R\$ 544,12	R\$ 1.088,24	0,04%
25.07.02	100697	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	11,00	R\$ 91,68	R\$ 114,60	R\$ 1.260,60	0,04%
25.07.03	100696	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 83,24	R\$ 104,05	R\$ 624,30	0,02%
25.07.04	100695	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	9,00	R\$ 74,85	R\$ 93,56	R\$ 842,04	0,03%
25.08			REVESTIMENTO PAREDE					R\$ 1.841,60	0,06%
25.08.01	CC-1685	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 11685	REQUADRO/FAIXA DE ARGAMASSA CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T5 (1:2:8) - LARGURA 10CM E ESPESSURA DE 2CM	M	24,90	R\$ 59,17	R\$ 73,96	R\$ 1.841,60	0,06%
25.09			PINTURA					R\$ 3.360,07	0,12%
25.09.01	CC-3101	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 023101	PROTEÇÃO DE PISO DE PAVIMENTO TERREO COM SALVAPISO	M2	46,21	R\$ 12,42	R\$ 15,52	R\$ 717,17	0,02%
25.09.02	CC-4113	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 4113	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	95,00	R\$ 22,26	R\$ 27,82	R\$ 2.642,90	0,09%
25.10			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					R\$ 976,64	0,03%
25.10.01	CC-3462	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 023462	KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, 1/4" OU 1/2"	UN	8,00	R\$ 97,67	R\$ 122,08	R\$ 976,64	0,03%
25.11			INSTALAÇÕES ELETRICAS					R\$ 34.901,94	1,21%

CONTRATANTE:	SEP - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	CONTRATADA:	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Nº DO PROCESSO:	2025-GXJJB	CNPJ:	03.422.281/0001-69
PRAZO ESTIMADO:	150 DIAS CORRIDOS	TELEFONE:	(61) 3521-5758
Nº CONTRATO:	2025.000026.27101.01	E-MAIL:	licitacao@engixconsutrucoes.com.br
		DESCONTO:	21,91%
		B.D.I.:	25,00%
		FONTE:	SINAPI-ES - 04/2025 - NÃO DESONERADO - HORISTA 116,89% MENSALISTA 72,95%
ENDEREÇO:	AV. NOSSA SRA. DA PENHA, 1590 - BARRO VERMELHO, VITÓRIA - ES, 29057-550		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:	REFORMA NOS 6º, 7º, 8º PAVIMENTOS E GARAGENS DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. PREVISTA PÓS REVISÃO	VALOR SERVIÇO R\$				
						PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM B.D.I.	PREÇO TOTAL		% TOTAL
25.11.01	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10,00	R\$ 11,68	R\$ 14,60	R\$ 146,00		0,01%
25.11.02	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10,00	R\$ 18,49	R\$ 23,11	R\$ 231,10		0,01%
25.11.03	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R\$ 11,96	R\$ 14,95	R\$ 224,25		0,01%
25.11.04	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R\$ 14,38	R\$ 17,97	R\$ 359,40		0,01%
25.11.05	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	R\$ 12,46	R\$ 15,57	R\$ 77,85		0,00%
25.11.06	CC-0429	BASEADA NA COMPOSIÇÃO CAERN 1060429	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 63A	UN	2,00	R\$ 182,21	R\$ 227,76	R\$ 455,52		0,02%
25.11.07	104752	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	R\$ 24,06	R\$ 30,07	R\$ 451,05		0,02%
25.11.08	CC-2172	BASEADA NA COMPOSIÇÃO AGETOP 072172	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC PARA 36 DINJUNTORES	UN	2,00	R\$ 558,05	R\$ 697,56	R\$ 1.395,12		0,05%
25.11.09	CC-7006	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SIURB 9017006	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR (SALA 601)	M	45,00	R\$ 245,61	R\$ 307,01	R\$ 13.815,45		0,48%
25.11.10	CC-7007	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SIURB 9017007	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR (SALA 601)	M	45,00	R\$ 315,49	R\$ 394,36	R\$ 17.746,20		0,62%
25.12			RODAPÉ					51.104,25		1,78%
25.12.01	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 (98688) (BRANCO)	UN	675,00	R\$ 60,57	R\$ 75,71	R\$ 51.104,25		1,78%

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO:							R\$ 2.873.591,99			
DESCONTO: 21,91%							R\$ 629.604,00			
TOTAL GERAL DO SERVIÇO:							R\$ 2.243.987,99			

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAFAEL DE OLIVEIRA FONTES
ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL
SEGER - SEGER - GOVES
assinado em 26/11/2025 17:35:54 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/11/2025 17:35:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAFAEL DE OLIVEIRA FONTES (ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL - SEGER - SEGER - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Z7GGC4>